



Uwaga!

Zmiany w protokołach montażowych!

Szanowni Państwo,

Wprowadzamy aktualizację naszego programu do wypełniania protokołów. W najbliższych dniach na stronie zostaną zastosowane poniższe zmiany. Prosimy o zapoznanie się z informacjami.

Dotychczas wykonywane przez Państwa czynności przed montażem oraz w trakcie montażu nie wymagały potwierdzenia w protokołach.

W nowej wersji programu zostały dodane pola do potwierdzenia wykonanych działań.

Kontrola wstępna pojazdu przed montażem instalacji gazowej	
1. Weryfikacja stanu technicznego silnika (odczyt parametrów OBD z uwzględnieniem korekt paliwowych i wartości podciśnienia na biegu jałowym), wizualna/organoleptyczna stanu układu zapłonowego, analiza spalin.	Wykonano ☐
2. Ocena limitowanych składników spalin oraz składu mieszanki	Wykonano ☐
Montaż instalacji gazowej	
1. Weryfikacja zgodności numerów zbornika z protokołem dopuszczenia TDT	Wykonano ☐
2. Wykonanie prawidłowego montażu elementów instalacji gazowej zgodnie z DZ.U. z 2024 poz.502 z późn.zm.	Wykonano ☐
Kontrola parametrów zamontowanej instalacji gazowej	
1. Sprawdzenie szczelności połączeń	Wykonano ☐
2. Kalibracja systemu gazowego poprzez ustawienie optymalnego składu mieszanki paliwa gazowego w całym zakresie obrotów i obciążeń silnika. Jazda próbna	Wykonano ☐
3. Sprawdzenie i weryfikacja kluczowych parametrów pracy silnika przy zasilaniu benzyną oraz paliwem gazowym.	Wykonano ☐
Bieg jałowy Bieg podwyższony	
Analiza CO	
Analiza Ppm.Hc	
Analiza wartość Lambda	
Dodatkowe czynności	
1. Zapoznanie Klienta z instrukcją obsługi zamontowanego systemu zasilania gazem, sposobem postępowania w sytuacjach awaryjnych oraz warunkami gwarancji.	Wykonano ☐
2. Wydanie niezbędnych dokumentów oraz poinformowanie Klienta o konieczności dokonania wpisu zamontowanej instalacji w dowodzie rejestracyjnym	Wykonano ☐
3. Oświadczam, że zamontowany w pojeździe zbiornik gazowy oraz instalacja gazowa są fabrycznie nowe i nie pochodzą z demontażu	Wykonano ☐
4. Oświadczam, że montaż instalacji gazowej na podstawie homologacji Landi Renzo Polska został wykonany w pojeździe już wprowadzonym do obrotu.	Wykonano ☐

Zakres obejmuje następujące obszary:

W ramach kontroli wstępnej pojazdu przed montażem instalacji gazowej:

Weryfikację stanu technicznego auta oraz ocenę limitowanych składników spalin i składu mieszanki.

Potwierdzenie czynności przeprowadzonych w trakcie montażu:

Weryfikację zgodności numerów zbiornika z protokołem dopuszczenia TDT.

Wykonanie prawidłowego montażu elementów instalacji gazowej zgodnie z DZ.U. z 2024 poz.502 z późn.zm.

Kontrola parametrów zamontowanej instalacji gazowej:

Sprawdzenie szczelności połączeń, kalibracja systemu gazowego poprzez ustawienie optymalnego składu mieszanki paliwa gazowego, jazdę testową, dokonanie analizy spalin.

W ramach "Dodatkowych czynności" należy potwierdzić:

Zapoznanie Klienta z instrukcją obsługi zamontowanego systemu zasilania gazem.

Wydanie niezbędnych dokumentów oraz poinformowanie Klienta o konieczności dokonania wpisu zamontowanej instalacji w dowodzie rejestracyjnym na podstawie wydanych dokumentów w ciągu 30 dni.

Potwierdzić należy także, że w pojeździe wprowadzonym do obrotu zbiornik gazowy oraz instalacja gazowa są fabrycznie nowe i nie pochodzą z demontażu.

Punkt 4. - dotyczy wyłącznie pojazdów nowych wprowadzonych do obrotu (poprzez sprzedaż) ale jeszcze nie posiadających numeru rejestracyjnego.

Nowością są również oświadczenia dla klienta po montażu

i protokoły do pobrania.

Dokumenty generują się automatycznie po potwierdzeniu przez LRP wyciągu ze świadectwa homologacji.

Oświadczenie powinien podpisać każdy klient przy odbiorze auta po montażu. Serwis natomiast powinien te dokumenty archiwizować w taki sposób, aby podczas kontroli pracownicy LRP mogli je zweryfikować (np. segregator).

Jak pobrać dokumenty?

Zarówno oświadczenie jak i protokół zapisane są w zakładce Historia.



Historia Nowy protokół Lista produktów

STRONA GŁÓWNA PROTOKOŁY MONTAŻU

Otwarty ☒ VIN Numer rejestracyjny Guar. GS ☐ [Odśwież](#) [Zresetuj](#)

1. Odznaczyć wskazane pole.

2. Odświeżyć stronę.

Po odświeżeniu widoczna powinna być lista z zestawieniem protokołów.



Historia Nowy protokół Lista produktów

STRONA GŁÓWNA PROTOKOŁY MONTAŻU

Otwarty ☐ VIN Numer rejestracyjny Guar. GS ☐ [Odśwież](#) [Zresetuj](#)

1-10 z 2925

Numer	Numer homologacji	Data montażu	Data potwierdzenia	Id. typu instalacji	VIN	Marka	Typ pojazdu (model, wersja)	Pojemność silnika	Numer rejestracyjny	Rea.	akceptujący	Guar. GS	operacje
L10/26i	L10/26i	HM	2026-05-29	2026-05-29	TOYOTA HYBRID	TOYOTA	YARIS CROSS	1490					

Dokumenty do pobrania widoczne są w zakładce operacje.

operacje



Numer	Numer homologacji	Data montażu	Data potwierdzenia	Id. typu instalacji	VIN	Marka	Typ pojazdu (model, wersja)	Pojemność silnika	Numer rejestracyjny	Res.	akceptujący	Guar. GS	operacje
L10/	/PM L10.	HM	2026-05-15	2026-05-15	TOYOTA	37	TOYOTA	COROLLA	1798	W			

↑
Protokół

Numer	Numer homologacji	Data montażu	Data potwierdzenia	Id. typu instalacji	VIN	Marka	Typ pojazdu (model, wersja)	Pojemność silnika	Numer rejestracyjny	Res.	akceptujący	Guar. GS	operacje
L10/	/PM L10.	HM	2026-05-15	2026-05-15	TOYOTA	37	TOYOTA	COROLLA	1798	W			

↑
Oświadczenie

OŚWIADCZENIE I POTWIERDZENIE ODBIORU PRZEZ WŁAŚCIELA / UŻYTKOWNIKA POJAZDU

WYCIĄGU ZE ŚWIADECTWA HOMOLOGACJI SPOSOBU MONTAŻU INSTALACJI PRZYSTOSOWUJĄCEJ
DANY TYP POJAZDU DO ZASILANIA GAZEM

Numer porządkowy wyciągu: **L10/26** **HM / 2026**

Ja niżej podpisany potwierdzam odbiór w/w dokumentu. Dodatkowo oświadczam, iż zostałem zapoznany oraz przeszkolony przez Zakład Montujący

Landi Renzo Polska Sp. z o.o., Graniczna 79 A, 05-410 Józefów
Miejsce montażu: Łopuszańska 12 A, 02-220 Warszawa
Nr zgłoszenia w ITS: rozszerzenie CVI, pozycja 4
Data montażu: 2026-05-07

w zakresie obsługi i eksploatacji pojazdu z instalacją gazową LPG oraz przepisami bezpieczeństwa.

Pojazd

- 0.1. marka:
- 0.2. typ, wariant, wersja pojazdu:
- 0.4. kategoria pojazdu: **SAMOCHÓD OSOBOWY - M1**
- 0.5. numer VIN pojazdu:
- 0.6. rok produkcji pojazdu: **2019**
- 0.7. numer rejestracyjny pojazdu:

Wyposażony w instalację przystosowującą dany typ pojazdu do zasilania gazem LPG/CNG/LNG)
zamontowaną zgodnie z udzielonym świadectwem homologacji, numer:

PL*0006*00/G z dnia 21 grudnia 2000

**W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt
z recepcją 22 274 28 00.**

LANDI RENZO Polska sp. z o. o.

Graniczna 79a, 05-410 Józefów

Telefon: 22 274 28 00

E-mail: info@landi.pl

www.landi.pl

Otrzymałeś/aś tę wiadomość e-mail,
ponieważ zapisałeś/aś się na naszej
stronie internetowej lub dokonałeś/aś
u nas zakupu.

[Zrezygnuj z subskrypcji](#)